

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านดอนขลุ-สระบัวตัวบน หมู่ที่๓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๒. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ขุดหรือถนนคสล.เดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ขนทึงออกจากหน้างาน) แล้วใช้รถเกรดขุดหรือพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น (ชั้นรองพื้นทาง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. และลงวัสดุหินคลุกบดอัดแน่นเป็นชั้นพื้นทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๗ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๓ ...เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ตามแบบ บปร.๔,บปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน๙๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ป.ร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดอนขลุ-สระป่าตัวน โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ขุดรื้อถนนเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร (ขมทิ้งออกจากหน้างาน) แล้วใช้รถบรรทุกเพื่อขนทางเดิมพร้อมเบตอัดแน่น(ชั้นรองพื้นทาง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๒๔๐ ตร.ม. และลงวัสดุ
 หินคลุกบดอัดแน่นเป็นชั้นพื้นทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นายเพ็ญรัฐพงษ์ ธีระธรรมรักษ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	
๑	ประเภทงานถนน หินคลุกพร้อมเบตอัดแน่น	๓๕๗,๕๘๑	๑.๔๐๑๙	๕๐๑,๒๙๒
	เงินลงทุนจ่าย	๐%		
	เงินประกันผลงานหัก	๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖% ต่อปี		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๐๑,๒๙๒
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		๕๐๐,๐๐๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
 (นายพรชัย สุวรรณชาติ) (นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง (นิติกรชำนาญการ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสิริกร ณ พัทลุง)
 (นางสาวกัญญา ธีระธรรมรักษ์) (นิติกรชำนาญการ)

รายละเอียดประมาณการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญรีใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ป.ร.๔

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายคองหมู่ ๕-ระชา ตำบล โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ขุดรื้อถนนคสล.เดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ขุดออกจากหน้างาน) แล้วใช้รถเกรดขุดรูพูนทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น(ใช้รูรองพูนทาง) พูนที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔๐ ตร.ม. และลงวัสดุ
 หินคลุกบดอัดแน่นเป็นชั้นพูนทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 สถานที่ ๓ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญรีใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โดย นายพรชัย สุวรรณชาติ เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานขุดรื้อถนนคสล.เดิม (ที่ชำรุด)	๒,๒๔๐	ตร.ม.	-	-	๗๐	๑๕๖,๘๐๐	๑๕๖,๘๐๐		
๒	งานบดอัดพูนทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๒,๒๔๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑	๒๔,๖๔๐	๒๔,๖๔๐		
๓	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	๓๑๗	ลบ.ม.	๔๖๕	๑๔๗,๔๐๕	๙๐.๖๕	๒๘,๗๓๖	๑๗๖,๑๔๑		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๓๕๗,๕๘๑		

รวมเงิน (ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายพรชัย สุวรรณชาติ) (นายศักดิ์ชาย เรืองสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายสิริกร ณ พัทลุง) (นายสิริกร ณ พัทลุง) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายสิริกร ณ พัทลุง) ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน