

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนทางหลวง ๔๐๘-บ้านนายเปื่อม หมู่ที่๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกถนนทางหลวง ๔๐๘-บ้านนายเปื่อม โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ปรับพื้นที่ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.ปากลิ้นรางชั้น ๓ (มอก) ขนาด ๒๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร ลอดใต้ถนนคสล.สายหน้าวัดแดง-ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ชุดร่องระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และลงวัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๓ ลบ.ม. เป็นชั้นพื้นทาง ลงวัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.เป็นชั้นพื้นทาง แล้วติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๕.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) จำนวน๑ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
- กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน๖๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายสยาม อ่อนหยู ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ
- ๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลประมาณราคา

ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง ๕๐๘-บ้านนายเปี่ยม โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ปรับพื้นที่ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ปากลิ้น
 รางชั้น๓ (นอก) ขนาด ๕๐๖x๑.๐๐ เมตร ลอตใต้ถนนคสล.สายหน้าวัดแดง-ถนนทางหลวงหมายเลข ๕๐๘ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว
 ร่องคูระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และลงวัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๓ ลบ.ม.เป็นชั้นพื้นทาง
 ลงวัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.เป็นชั้นพื้นทาง แล้วติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F		
๑	ประเภทงานถนน บุกเบิก	๘๕,๖๘๒	๑.๕๐๑๘	๑๒๐,๑๑๗	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖% ต่อปี			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๐,๑๑๗	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		๑๒๐,๐๐๐	

(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

(นายสยาม อ่อนหยุด)

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษชำนาญการ

เจ้าพนักงานประจำงาน

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการบุกเบิกถนนทางหลวง ๔๐๘-บ้านนายเปี่ยม โดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) ปรับพื้นที่ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.
 ปากลื่นรางชั้น ๓ (นอก) ขนาด ๕๐:๖๐x๑.๐๐ เมตร ลอดใต้ถนนคสล. สายหน้าวัดแดง-ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ
 เรียบร้อย ชุดร่องคูระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรกล (แบ็คโฮล) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และลงวัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๓ ลบ.ม.เป็นชั้นพื้นทาง
 ลงวัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.เป็นชั้นพื้นทาง แล้วติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน (บาท)			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน			
๑	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	๔๐๐	ตร.ม.			๕.๕๐	๒,๒๐๐		๒,๒๐๐		
๒	ลูกรัง	๓๖๓	ลบ.ม.	๑๑๔	๔๑,๓๘๒	๑๐	๓,๖๓๐		๔๕,๐๑๒		
๓	ท่อคสล.๕๐:๖๐x๑.๐๐ เมตร วางลื่นราง ชั้น๓ (นอก)	๖	ท่อน	๑,๕๓๑	๙,๑๘๖	-	-		๙,๑๘๖		
๔	งานรื้อถนนคสล. หน้า ๑๕ ชุม.	๘	ตร.ม.	-	-	๗๐	๕๖๐		๕๖๐		
๕	เหล็ก WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๘	ตร.ม.	๒๓	๑๘๐	-	-		๑๘๐		
๖	คอนกรีต fc' = ๒๔๐ KSC	๑,๒๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕	๒,๘๒๖	-	-		๒,๘๒๖		
๗	งานขุดคูระบายน้ำ	๒	ชม.	-	-	๙๘๔.๐๐	๑,๙๖๘		๑,๙๖๘		
๘	หินคลุก	๕๐	ลบ.ม.	๔๖๕	๒๓,๒๕๐	๑๐	๕๐๐		๒๓,๗๕๐		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน											
รวมเงิน											

(ตัวอักษร) (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศยาม อ่อนใหญ่)
 นักวิชาการศึกษำชำนาญการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)
 เจ้าพนักงานงบประมาณ