

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปร.๔

แบบ ปร.4

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
เนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคา โดยนายชัยศึก อักษรรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป กลับ	๑	หน่วย	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
๒	ปรับแต่งผิวถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๖,๖๔๐	ตร.ม.			๒.๑๗	๑๔,๔๐๘	๑๔,๔๐๘
๓	คอนกรีต (กำลังอัด๒๔๐กก/ตร.ซม.)	๗๔๗	ลบ.ม.	๒,๐๐๐	๑,๔๙๔,๐๐๐	๓๐๖	๒๒๘,๕๘๒	๑,๗๒๒,๕๘๒
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒๔๙	ลบ.ม.	๓๙๕	๙๘,๓๕๕	๙๘	๒๔,๔๐๒	๑๒๒,๗๕๗
๕	เหล็กตะแกรงWIRE MESH๔มม.	๔๙๘๐	ตร.ม.	๓๐	๑๔๙,๔๐๐	๕	๒๔๙๐๐	๑๗๔,๓๐๐
	ระยะห่าง๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร							
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบRB๑๕ (บลส)	๑๘๓	เส้น	๒๘๐	๕๑,๒๔๐	-	-	๕๑,๒๔๐
๗	ตะปูประกอบแบบ	๑๐	กก.	๓๓	๓๓๐	-	-	๓๓๐
๘	หินคลุก	๒๕๔	ลบ.ม.	๔๗๑	๑๑๙,๖๓๔	๑๐	๒,๕๔๐	๑๒๒,๑๗๔
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๒,๒๑๐,๗๙๑

รวมเงิน (ตัวอักษร) (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พรชัย สุวรรณชาติ ประธานคณะกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

(ลงชื่อ) สิริกร ณ พัทลุง กรรมการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ) ชัยศึก อักษรรัตน์ กรรมการ

(นายชัยศึก อักษรรัตน์)