

ประมาณราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔

ประเภทงาน โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) คิวแน่น	๒๒๕	หน่วย	๔๕๕	๑๐๒,๓๗๕	-	-	๑๐๒,๓๗๕
๒	งานลาดยางรองพื้น ชั้น PrimeCoat	๖,๔๐๐	ตร.ม.	๒๗	๑๗๒,๘๐๐	-	-	๑๗๒,๘๐๐
๓	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat	๖,๔๐๐	ตร.ม.	๒๖๗	๑,๗๐๘,๘๐๐	-	-	๑,๗๐๘,๘๐๐
	หนา๐.๐๕ เมตร							
๔	งานตีเส้น							
	ขอบผิวจราจร(ตีทึบ ๒ ข้าง) สีขาว	๒๑๖	ตร.ม.	๒๕๐	๕๔,๐๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐
	แบ่งทิศทางจราจร สีเหลือง	๑๐๐	ตร.ม.	๒๕๐	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐
๕	งานป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ทช.					-	-	
	ป้ายกำหนดน้ำหนัก (แบบ บ-๓๓)	๒	ชุด	๑,๕๖๐	๓,๑๒๐	-	-	๓,๑๒๐
	ป้ายทางแยก (แบบ ต.๗๕)	๓	ชุด	๑,๘๐๐	๕,๔๐๐	-	-	๕,๔๐๐
	ป้ายหยุด (แบบ บ-๑)	๒	ชุด	๑,๘๐๐	๓,๖๐๐	-	-	๓,๖๐๐
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๒,๐๗๕,๐๙๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวมเงิน (ตัวอักษร) (-สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พรชัย สุวรรณชาติ ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) จินตนา ศีกะชาติ กรรมการ

(นางสาวจินตนา ศีกะชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) อำนาจ เสงี่ยม กรรมการ

(นายอำนาจ เสงี่ยม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้