

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากคลอง-ท่าเตียน หมู่ที่ ๖, ๘, ๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๖๖,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน ช่วงที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สูตรถนนลาดยาง-คลองราชดำริ) ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ-เมตร หรือพื้นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร (แบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๙๖๖,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) อย่างละ ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ...๒๓๐.... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๓ งวด (ตามหัวข้อเงื่อนไขการชำระเงิน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชัยศึก อักษรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน กรรมการ

สรุปการประมาณราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมสร้างคณะกรรมการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-ฟ้าเตียน ช่วงมีด ช่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.ช่วงมีด ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สุถนนลาดยาง-คลองราชดำริ

หมู่ที่ ๖,๘, ๙ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ-เมตร พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร.ม.(ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			๑.๓๕๒๒	๒.๕๙๕,๘๕๕		
๑	ประเภทงานทาง	๗,๓๗๐,๔๐๓		๒,๕๙๕,๘๕๕	๘,๙๖๖,๒๕๘	
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย					
	เหินโซ					
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%					
	เงินประกันผลงานหัก ๐%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%					
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘,๙๖๖,๒๕๘	
		ตั้งจ่ายเพียง		๘,๙๖๖,๐๐๐		
(ตัวอักษร) -เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-						

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศึก อักษรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.๔

ช่วงที่ ๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน ช่วงที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติก

คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่ส่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (สุดถนนลาดยาง-คลองราชดำริ) หมู่ที่ ๖,๘,๙ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อม

ใส่ส่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร (แบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

แบบเลขที่

สถานที่ หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวม		
๑	งานบดอัดพื้นทางเดิม+งานชั้นพื้นทาง (เทมคูลิก) คิวแน่น	๕๒๐	ลบ.ม.	๔๗๑	๒๔๔,๙๒๐			๒๔๔,๙๒๐		ค่าแรงงานอยู่ในวัสดุต่อหน่วยแล้ว ร้อยละ ๓๐
๒	งานลาดยางรองพื้น ชั้น Prime Coat	๔,๐๐๐	ตร.ม.	๒๗	๑๐๘,๐๐๐			๑๐๘,๐๐๐		ของวัสดุ
๓	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา ๐.๐๕ เมตร	๔,๐๐๐	ตร.ม.	๒๖๗	๑,๐๖๘,๐๐๐			๑,๐๖๘,๐๐๐		
๔	งานตีเส้น									
	ขอบผิวจราจร(ตีทับ ๒ ข้าง) สีขาว	๑๐๐	ตร.ม.	๒๕๐	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐		
	แบ่งทิศทางการจราจร (ตีวันช่อง) สีเหลือง	๒๐	ตร.ม.	๒๕๐	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๑,๔๕๐,๙๒๐		

รวมเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

(นายชัยศักดิ์ อักษรรัตน์)

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชำนาญธำชานงาน

เจ้าพนักงานงบประมาณชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.๔
ช่วงที่๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน **ช่วงที่๑** ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร **ช่วงที่๒** ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (สุกถนนลาดยางคลองราชดำริ) หมู่ที่ ๖,๘,๙ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร (แบบแปลน อบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
๑	งานบดอัดพื้นทางเดิม+งานชั้นพื้นทาง (เห็นลูก) ทรายแน่น	๓,๖๕๓	ลบ.ม.	๔๙๑	๑,๗๒๐,๕๖๓			๑,๗๒๐,๕๖๓		ในวัสดุต่อหน่วย
๒	งานลาดยางรองพื้น ชั้น Prime Coat	๑๓,๘๐๐	ตร.ม.	๒๗	๓๗๒,๖๐๐			๓๗๒,๖๐๐		ของวัสดุ
๓	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๑๓,๘๐๐	ตร.ม.	๒๖๗	๓,๖๘๔,๖๐๐			๓,๖๘๔,๖๐๐		
๔	งานตีเส้น									
	ขอบผิวจราจร (ตีที่บ๒ ข้าง) สีขาว	๕๖๐	ตร.ม.	๒๕๐	๑๑๕,๐๐๐			๑๑๕,๐๐๐		
	แบ่งทิศทางการจราจร (ตีวันช่อง) สีเหลือง	๘๐	ตร.ม.	๒๕๐	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		
๕	งานป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ทช.									
	ป้ายกำหนดน้ำหนัก(แบบ บ-๓๓)	๒	ชุด	๑๕๖๐	๓,๑๒๐	-	-	๓,๑๒๐		
	ป้ายหยุด (แบบ บ-๓)	๒	ชุด	๑๘๐๐	๓,๖๐๐	-	-	๓,๖๐๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๕,๕๑๙,๘๘๓		

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้ง ๒ ช่วง เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๙๒๐ + ๕,๕๑๙,๘๘๓ = ๗,๓๗๐,๘๐๓

รวมเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศึก อักษรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน